

UBND TỈNH THANH HÓA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỦY LỢI BẮC SÔNG MÃ

Số 327 /BSM-KH&QLTT

V/v báo cáo tình hình thiệt hại do cơn bão
số 3 gây ra.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 9 năm 2024

Kính gửi: Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty.

Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, từ ngày 06/9 đến ngày 13/9 khu vực các địa bàn do Công ty quản lý có mưa to đến rất to, lượng mưa bình quân toàn Công ty đo được là 287mm. Mực nước các sông liên tục tăng cao, vượt mức báo động, gây khó khăn cho công tác phục vụ sản xuất, ảnh hưởng không nhỏ đến năng suất cây trồng và máy móc, thiết bị, công trình. Để nắm chắc tình hình thiệt hại và chủ động trong công tác khắc phục hậu quả sau bão, Giám đốc Công ty yêu cầu các Chi nhánh báo cáo một số nội dung sau:

1. Đánh giá công tác triển khai thực hiện phòng chống bão số 3 và tình hình hư hỏng các công trình (nhà quản lý, trạm bơm, cống, hồ, kênh, máy móc, thiết bị) do ảnh hưởng của bão số 3.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo)

2. Khối lượng và dự trù kinh phí thực hiện khắc phục.

Báo cáo gửi về Công ty trước ngày 17/9/2024 qua phòng KH & QLTT, bản điện tử gửi vào địa chỉ email: Phongkehoachbsm@gmail.com để phòng tổng hợp báo cáo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, Giám đốc Công ty (b/cáo);
- Phó Giám đốc công ty;
- Lưu VT, KH&QLTT.



KT: GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Ngọc Tuấn

MẪU BẢNG ĐỀ XUẤT HỖ TRỢ CÔNG TRÌNH BỊ THIẾT HẠI DO BÃO SỐ 3 (YAGD)

STT	Hạng mục	Địa điểm	Nhiệm vụ	Diễn biến thiên tai, thời điểm thiệt hại	Phạm vi, mức độ thiệt hại, nguyên nhân (có hình ảnh kèm theo)	Sự cần thiết phải xử lý cấp bách	Khối lượng	Ước tính kinh phí	Thời gian dự kiến hoàn thành
	TỔNG KINH PHÍ								
1	Kênh								
2	Nhà trạm								
4	Đập								
6	Hồ								
8	Cống								
10	Thiết bị điện								
	Ví dụ:								
1	Xử lý sạt trượt mái trong kênh Nam K ₁₊₄₀₀ -K ₂₊₄₀₀				Kênh Nam K ₁₊₄₀₀ -K ₂₊₄₀₀ mái kênh lát 2 hàng tấm T(60x60x6)cm, khóa mái bê tông tại chỗ, chấn khay được gia cố bằng bê tông tại chỗ. Hiện tại 2 hàng tấm lát mái bị sạt trượt chiều dài L=7m.	cấp bách	- Tháo dỡ 2 hàng tấm lát BTDS KT(60x60x6)cm vị trí bị sụt sạt. - Bóc phong hóa bằng thủ công. - Đào đất đánh cấp, đắp đất C2 hoàn trả mái kênh, đắp bằng đầm đất cầm tay 70kg; K=0.85	25.000.000	Tháng 9/2024
2	Tường rào bảo vệ TB A (L = 10m)				Hiện tại đoạn tường rào bảo vệ nhà máy bị đổ sập hoàn toàn	cần thiết	Xây lại tường kênh	20.000.000	Tháng 9/2024
3									