

UBND TỈNH THANH HÓA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỦY LỢI BẮC SÔNG MÃ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~1215~~ /BSM-KT&QLCT
V/v kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra
công trình sau lũ, năm 2024.

Thanh Hóa, ngày 26 tháng 11 năm 2024

Kính gửi: Các Chi nhánh thủy lợi trực Công ty.

Thực hiện Công văn số 6531/SNN&PTNT-TL ngày 21/11/2024 của Sở Nông nghiệp và PTNT, về việc kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra công trình sau lũ, năm 2024. Để có cơ sở báo cáo, Giám đốc công ty yêu cầu các Chi nhánh trực thuộc công ty tổ chức kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra công trình sau lũ năm 2024, theo các nội dung cụ thể sau:

1. Kiểm tra công trình theo nội dung tại Phụ lục số 01:

- Các công trình đầu mối đập, hồ chứa nước, gồm: Đập ngăn nước (đập chính, phụ), tràn xả lũ, cống lấy nước...
- Các trạm bơm tưới, tiêu: Đánh giá tình hình của các công trình (bể hút, bể xả, nhà trạm bơm, cống, kênh và các công trình trên kênh); thiết bị điện trong thời gian máy bơm không vận hành và vận hành.
- Các cống lấy nước qua đê, các cống tiêu qua đê.
- Hệ thống kênh tưới, tiêu: Đánh giá tình hình vật cản, ách tắc, khả năng thông thoát nước.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra công trình sau lũ năm 2024: Theo nội dung tại mục 1 (phụ lục 01) và lập biểu (phụ lục 02, 03, 04); các công trình chuẩn bị được đầu tư (phụ lục 06).

(Gửi kèm theo phụ lục số 01, 02, 03, 04, 05, 06).

Kiểm tra và văn bản báo cáo kết quả kiểm tra công trình sau lũ năm 2024 gửi về Công ty, file mềm về Phòng Kỹ thuật & QLCT qua địa chỉ Gmail: Ktqlctbsm@gmail.com trước ngày 10/12/2024.

Giám đốc công ty yêu cầu các Chi nhánh trực thuộc Công ty thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, Giám đốc công ty (b/c);
- Phó Giám đốc công ty;
- Lưu: VT, KT&QLCT.



K.T. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Lường Quốc Luận



Phụ lục 01

NỘI DUNG KIỂM TRA CÔNG TRÌNH SAU LŨ NĂM 2024

(Kèm theo Văn bản số: 1275/BSM-KT&QLCT ngày 26/11/2024 của Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Sông Mã)

1. Tên công trình (hệ thống công trình):.....
2. Địa điểm xây dựng:.....
3. Đơn vị quản lý sử dụng:.....
4. Đặc điểm:.....
5. Hiện trạng công trình (hệ thống công trình):
 - 5.1. Công trình đầu mối (Trạm bơm, đập, tràn, cống....).
 - Nhiệm vụ công trình:.....
 - Quy mô, thông số kỹ thuật:.....
 - Hiện trạng:.....
(*nêu rõ các hư hỏng mới và diễn biến các hư hỏng đã có*)
 - Đánh giá mức độ hư hỏng mới (nếu có) và các hư hỏng tồn tại.....
 -
 - Đề xuất biện pháp và kế hoạch khắc phục, sửa chữa các hư hỏng, tồn tại.....
 -
 - 5.2. Kênh dẫn:
 - Quy mô, thông số kỹ thuật:.....
 - Hiện trạng:.....
(*nêu rõ các hư hỏng mới và diễn biến các hư hỏng đã có*)
 - Đánh giá mức độ hư hỏng mới (nếu có) và các hư hỏng tồn tại.....
 -
 - Đề xuất biện pháp và kế hoạch khắc phục, sửa chữa các hư hỏng, tồn tại.....
 -
 - 5.3. Công trình trên kênh:
 - Quy mô, thông số kỹ thuật:.....
 - Hiện trạng:.....
(*nêu rõ các hư hỏng mới và diễn biến các hư hỏng đã có*)
 - Đánh giá mức độ hư hỏng mới (nếu có) và các hư hỏng tồn tại.....
 -
 - Đề xuất biện pháp và kế hoạch khắc phục, sửa chữa các hư hỏng, tồn tại.....
 -
 - 5.4. Ảnh hiện trạng hư hỏng của các hạng mục công trình đầu mối (Kèm theo):
 - 5.5. Đánh giá khả năng đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt theo nhiệm vụ thiết kế của công trình:
6. Đánh giá kết quả thực hiện công tác phòng chống lụt, bão năm 2024; rút kinh nghiệm trong công tác phòng chống lụt, bão năm tiếp theo.....
-



Phụ lục 02
TỔNG HỢP KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TRÌNH SAU LŨ NĂM 2024
Kiểm tra và báo cáo bản số: 1275/BSM-KT&QLCT ngày 26/11/2024 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã)

TT	Tên công trình (hệ thống công trình)	Hư hỏng cũ	Hư hỏng mới	Khắc phục, sửa chữa	Dự trù kinh phí (triệu đồng)	Ghi chú
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Hồ chứa nước					
1						
2						
II	Đập dâng					
1						
2						
III	Trạm bơm					
1						
2						
IV	Kênh					
1						
2						

Ghi chú:

- Cột (3) Mô tả khái quát những hư hỏng cũ còn tồn tại của công trình;
Cột (4) Mô tả khái quát những hư hỏng mới của công trình;
Cột (5) Đề xuất biện pháp khắc phục sửa chữa;
Đối với các trạm bơm dự trù các thiết bị (cơ, điện) cần phải sửa chữa, thay thế;
Đề nghị các đơn vị lập bảng báo cáo bằng excel.



Phụ lục 03

THỐNG KÊ HIỆN TRẠNG ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY LỢI HƯ HỒNG NẶNG, CÓ NGUY CƠ MẤT AN TOÀN
(Kèm theo Văn bản số: 1275/BSM-KT&QLCT ngày 26/11/2024 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã)

STT	Tên hồ chứa	Địa điểm	Thông số kỹ thuật				Diện tích tưới (ha)		Hiện trạng hư hỏng xuống cấp	Số hộ dân bị ảnh hưởng ở hạ du	Tình hình tích nước		Thời gian dự kiến SCNC	Đơn vị quản lý khai thác	Nhu cầu kinh phí SCNC (triệu đồng)
			Flv (km ²)	Đập chính (m)		W toàn bộ (10 ⁶ m ²)	Thiết kế	Thực tế			Tích nước hạn chế	Không tích nước			
				Hmax	L										
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Hồ chứa nước lớn															
1															
2															
Hồ chứa nước vừa															
1															
2															
Hồ chứa nước nhỏ															
1															
2															

Ghi chú:

Cột (10): Đánh giá hiện trạng hư hỏng của các hạng mục: Đập (thấm, nứt, sạt lở mái đập...); tràn xả lũ (thấm mang, thấm luân dưới lớp gia cố, nứt, vỡ); cống lấy nước (thấm mang cống, rò rỉ khớp nối, gãy, nứt, vỡ, xâm thực...); thiết bị cơ khí, vận hành tràn xả lũ (nếu có); khả năng thoát lũ của tràn;

Cột (11) Số dân bị ảnh hưởng ở hạ du trong trường hợp xảy ra sự cố vỡ đập (theo kết quả tính toán xây dựng bản đồ ngập lụt, theo điều tra thực tế, vết lũ, tài liệu bản đồ, vv..);

Cột (12): "Tích nước hạn chế": Là các hồ chứa hư hỏng nặng, không bảo đảm an toàn tích nước theo thiết kế;

Cột (13): "Không tích nước": Là các hồ chứa hư hỏng nặng có nguy cơ mất an toàn cao không được phép tích nước.

Đề nghị các đơn vị lập bảng báo cáo bằng excel, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sửa chữa, nâng cấp.

Phụ lục 04

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI ĐANG TRIỂN KHAI THI CÔNG NĂM 2024
(Kèm theo Văn bản số: 1275/BSM-KT&QLCT ngày 26/11/2024 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã)



TT	Tên công trình	Địa điểm xây dựng	Tên chủ đầu tư	Tên nhà thầu thi công	Quy mô, nhiệm vụ công trình theo thiết kế được duyệt	Tổng mức đầu tư được duyệt (tỷ đồng)	Thời gian khởi công, hoàn thành theo hợp đồng	Khối lượng thi công đến thời điểm báo cáo	Số Quyết định phê duyệt	Nguồn vốn
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
I	Hồ chứa									
1	Hồ....									
...										
II	Đập dâng									
1	Đập....									
...										
III	Trạm bơm									
1	Trạm bơm....									
...										
IV	Kênh mương									
1	Kênh									
...										

Ghi chú:

Cột (9) Ghi rõ những hạng mục đã hoàn thành, những hạng mục còn lại, ước tính % khối lượng đã hoàn thành.
Đề nghị các đơn vị lập bảng báo cáo bằng excel; gửi kèm quyết định phê duyệt thiết kế BVTCT hoặc Báo cáo KTKT

PHỤ LỤC 5:

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ THI CÔNG HOÀN THÀNH TRONG NĂM 2024

(Kèm theo Văn bản số: 1275/BSM-KT&QLCT ngày 26/11/2024 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã)

TT	Tên công trình	Địa điểm xây dựng (thôn, xã, huyện)	Tên chủ đầu tư	Tên nhà thầu thi công	Quy mô, nhiệm vụ công trình theo thiết kế được duyệt	Tổng mức đầu tư được duyệt	Thời gian khởi công, hoàn thành theo hợp đồng	Khối lượng thi công đạt được đến thời điểm báo cáo	Số Quyết định phê duyệt
I	Hồ chứa								
1	Hồ....								
2									
3									
II	Đập dâng								
1	Đập....								
2									
3									
III	Trạm bơm								
1	Trạm bơm....								
2									
3									
IV	Kênh tưới, tiêu:								
1	Kênh								
2									
3									

Phụ lục 06

DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CHUẨN BỊ ĐƯỢC ĐẦU TƯ

Kèm theo Văn bản số: 1275/BSM-KT&QLCT ngày 26/11/2024 của Công ty TNHH MTV thủy lợi Bắc Sông Mã)

TT	Tên công trình	Địa điểm xây dựng	Hiện trạng công trình	Quy mô đầu tư/ giải pháp kỹ thuật	Chủ đầu tư	Nguồn vốn	Tổng mức đầu tư (tỷ đồng)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
I	Hồ chứa						
1	Hồ....						
...							
II	Đập dâng						
1	Đập....						
...							
III	Trạm bơm						
1	Trạm bơm....						
...							
IV	Kênh mương						
1	Kênh						
...							

Ghi chú:

- (4) Mô tả khái quát hiện trạng công trình
 Các công trình nằm trong Phụ lục 06 là các công trình đã được ghi vốn nhưng chưa triển khai thi công;
 Đề nghị các đơn vị lập bảng báo cáo bằng excel.